

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Manizales Secretaría de Obras Públicas Dirección CALLE 19 No. 21-44 PISO 4
DIRECCIÓN Y CORREOS ELECTRÓNICOS DONDE SE PODRÁN ATENDER A LOS INTERESADOS Y PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DIFERENTES A LA PROPUESTA	Calle 19 No. 21-44 Piso 4 Secretaría de Obras Públicas Teléfono: 8879700 – Ext 71182 Correos electrónicos: sandra.ramirez@manizales.gov.co orlando.marin@manizales.gov.co
DIRECCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	Calle 19 No. 21-44 Piso 1 URNA DE CRISTAL Municipio de Manizales
OBJETO DEL CONTRATO Y CANTIDADES A ADQUIRIR:	“TERMINACIÓN SEGUNDA FASE MANTENIMIENTO RESTAURANTES ESCOLARES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA JORNADA ÚNICA, SEGÚN LISTADO”. ALCANCE: El objeto del contrato a suscribirse se ejecutará en las siguientes instituciones educativas, conforme al presupuesto del presente proceso: a) Institución Educativa Aranjuez b) Institución Educativa Malabar Sede A – (Escuela Rufino José Cuervo) c) Institución Educativa INEM Sede A – (La Carola) d) Institución Educativa Villa del Pilar e) Institución Educativa Chipre f) Institución Educativa Chipre Sede A – (Escuela Camilo Torres) g) Institución Educativa La Linda h) Institución Educativa Pablo VI – Sede C (Escuela Simón Bolívar) i) Institución Educativa Santo Domingo Savio

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. ARANJUEZ - FASE II			
OBRA CIVIL			
CA PIT UL O	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002 .00 1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1
002 .03 2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
003. 010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3
003. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4
003. 027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	7
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005. 030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	11
	005. 057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	UND	1
	006 MAMPOSTERIA			
	006. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	10
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007. 022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	5
	007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION ϕ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	UND	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	2
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	20
	010 CUBIERTAS			
	010. 020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	6

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

010. 026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	25
012 PISOS - ACABADOS			
012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	5
012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	10
015 APARATOS SANITARIOS			
015. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1
015. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	3
015. 021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	UND	2
015. 025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	UND	1

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

016 CARPINTERIA EN MADERA			
016. 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	9
017 CARPINTERIA METALICA			
017. 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	6
017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2
019 PINTURA			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	40
	032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
	032.044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLE DE REGULADOR	UND	1
	032.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLE	UND	1
	032.050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER	M2	5
	032.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10
	032.128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	50
	032.129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	6
	032.130	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MEDIDAS HASTA 0,80X0,80X0,45 M	UND	1

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. MALABAR SEDE A (ESCUELA RUFINO JOSE CUERVO) - FASE II			
OBRA CIVIL			
CAPITULO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M	M3	1
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
002A CIMIENTOS			
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	4
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	4
005.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	2
	006 MAMPOSTERIA			
	006. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	20
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION ϕ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	UND	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	8
	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	2
	08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	UND	8
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	30
	011 CIELO RASOS			
	011. 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	53
	012 PISOS - ACABADOS			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

012. 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	6
012. 012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	8
012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	2
012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
012. 032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Cerámica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	ML	8
012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	10
015 APARATOS SANITARIOS			
015. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	1
015. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	015.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	UND	2
	015.025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	UND	1
	016 CARPINTERIA EN MADERA			
	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	12
	017 CARPINTERIA METALICA			
	017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	12
	019 PINTURA			
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	80
	028 DESMONTES			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	028. 009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	10
	029 DEMOLICIONES			
	029. 006	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA	M3	2
	032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
	032. 042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LINEA INFANTIL COMPLETO, CON FLUITMASTER Y VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIA	U N D	1
	032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA DE REGULADOR	U N D	1
	032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA	U N D	1
	032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
	032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10
	032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	60
	032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	6
	PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. INEM SEDE A (LA CAROLA) - FASE II			
	OBRA CIVIL			
	CAP ITUL	ACTIVIDAD	U NI	CAN TID

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

0		D A D	AD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002. 032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005. 030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4
005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	5
005. 057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	U N D	1
006 MAMPOSTERIA			
006. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	10
006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfilaría Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	15
007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION Φ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	2
008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
008B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	2
	08B. 196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	2
	08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	4
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	20
	011 CIELO RASOS			
	011. 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilaría metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	41
	012 PISOS - ACABADOS			
	012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	5
	012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
	012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	20
	014 VIDRIOS Y ESPEJOS			
	014. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	10

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

015 APARATOS SANITARIOS				
015.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	1	
015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	3	
015.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	2	
015.025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N D	1	
016 CARPINTERIA EN MADERA				
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	12	
017 CARPINTERIA METALICA				
017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFLERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA	M2	15	

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.		
017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2
019 PINTURA			
019. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	54
019. 023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	20
028 DESMONTES			
028. 009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	5
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ DE REGULADOR	U N D	1
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ	U N D	1
032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	25
	032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	50
	032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	6
	PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. VILLA DEL PILAR - FASE II			
	OBRA CIVIL			
	CAPITULO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	002. 032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
	003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
	003. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1
	005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
	005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	8
	005. 057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	UND	1
	006 MAMPOSTERIA			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	006.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	1
	006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	6
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007.110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION ϕ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	5
	08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	3
	08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	2
	08B.231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	5
	009 REVOQUES-RESANES			
	009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	15
	010 CUBIERTAS			
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	40
	012 PISOS - ACABADOS			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	012.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	35
	012.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	2
	012.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	5
	012.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	47
	015 APARATOS SANITARIOS			
	015.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	1
	015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	3
	015.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	2
	015.025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N D	1
	016 CARPINTERIA EN MADERA			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	016. 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	12
	017 CARPINTERIA METALICA			
	017. 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFLERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	7
	017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5
	017. 070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE BLANCO SU LONGUITUD ES VARIABLE, VERIFICAR EN PLANTAS GENERALES.	M2	3
	019 PINTURA			
	019. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	180

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

019. 023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	90
028 DESMONTES			
028. 009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	2
029 DEMOLICIONES			
029. 006	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA	M3	1
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ DE REGULADOR	U N D	1
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ	U N D	1
032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	40
032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	68
032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	6
032. 130	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MEDIDAS HASTA 0,80X0,80X0,45 M	U N D	1
PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. CHIPRE - FASE II			
OBRA CIVIL			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

CAPITULO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	10
002A CIMIENTOS			
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	4
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	4
005.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	2
006 MAMPOSTERIA			
006.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	10

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	2
007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION Φ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	1
008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
08B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	7
08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4
08B. 196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	3
08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	7
009 REVOQUES-RESANES			
009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	20
012 PISOS - ACABADOS			
012. 012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	58
012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	2

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
	012. 036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Mármol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.)	ML	35
	012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	12
	015 APARATOS SANITARIOS			
	015. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	1
	015. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	3
	015. 021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	2
	015. 025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N D	1
	016 CARPINTERIA EN MADERA			
	016. 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS,	M2	12

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).		
017 CARPINTERIA METALICA			
017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	7
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5
019 PINTURA			
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	180
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	80
028 DESMONTES			
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	2

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

029 DEMOLICIONES			
029. 003	DEMOLICION ENCHAFE DE PISOS	M2	53
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA DE REGULADOR	U N D	1
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA	U N D	1
032. 050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER	M2	10
032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	20
032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	75
032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	8
PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. CHIPRE SEDE A (ESCUELA CAMILO TORRES) - FASE II			
OBRA CIVIL			
CAP ITUL O	ACTIVIDAD	U NI D A	CAN TID AD

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

			D	
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
002. 001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	
002. 032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5	
002A CIMENTOS				
002 A.00 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	4	
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
003. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	U N D	1	
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA				
005. 012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	4	
005. 030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4	
005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	11	
005. 057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	U N D	1	
006 MAMPOSTERIA				
006. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	20	

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	20
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION Φ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	86
	010 CUBIERTAS			
	010. 026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	35
	011 CIELO RASOS			
	011. 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	13
	012 PISOS - ACABADOS			
	012. 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	18
	012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimento + dilatación en bronce.)	M2	5

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
	012. 032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Cerámica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	ML	20
	012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	50
	015 APARATOS SANITARIOS			
	015. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	2
	015. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	3
	015. 021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	2
	015. 025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N D	1
	016 CARPINTERIA EN MADERA			
	016. 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS,	M2	9

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).		
017 CARPINTERIA METALICA			
017. 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	16
017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5
019 PINTURA			
019. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	199
019. 023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	80
028 DESMONTES			
028. 005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	U N D	1

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

028. 009	DESMONTE DE VENTANERÍA	M2	5
029 DEMOLICIONES			
029. 003	DEMOLICION ENCHAFE DE PISOS	M2	14
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 025	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	20
032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ DE REGULADOR	U N D	1
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLÉ	U N D	1
032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	15
032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	60
032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	5
032. 130	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAOLLAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 MEDIDAS HASTA 0,80X0,80X0,45 M	U N D	1
PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. LA LINDA - FASE II			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

OBRA CIVIL			
CAPITULO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1
003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	10
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	3
005.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4
005.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	UND	1
006 MAMPOSTERIA			
006.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	10

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	5
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007. 022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	10
	007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION ϕ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4
	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	2
	08B. 196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	2
	08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	4
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	20
	010 CUBIERTAS			
	010. 020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	2

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

012 PISOS - ACABADOS			
012.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	10
012.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
014 VIDRIOS Y ESPEJOS			
014.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	2
016 CARPINTERIA EN MADERA			
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	8
017 CARPINTERIA METALICA			
017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFLERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2
019 PINTURA			
019. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	75
028 DESMONTES			
028. 009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	2
029 DEMOLICIONES			
029. 016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 m.	M2	1
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOUPLE	U N D	1
032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10
032. 122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	38

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	40
	032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	3
	PRESUPUESTO RESTAUTANTE ESCOLAR - I.E. PABLO VI SEDE C (ESCUELA SIMON BOLIVAR) - FASE II			
	OBRA CIVIL			
	CAPITULO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	002. 032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	10
	003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
	003. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1
	005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
	005. 030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI e= 0.15m	M2	4
	005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	2
	006 MAMPOSTERIA			
	006. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	10

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	15
	007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION ϕ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	1
	008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
	08B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	11
	08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4
	08B. 196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	2
	08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	11
	009 REVOQUES-RESANES			
	009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATAIONES)	M2	25
	010 CUBIERTAS			
	010. 026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	20
	011 CIELO RASOS			
	011. 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl.	M2	120

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.		
012 PISOS - ACABADOS			
012. 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	51
012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	2
012. 024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES LATINO Piramidal 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	4
012. 032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Cerámica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	ML	31
012. 038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	30
015 APARATOS SANITARIOS			
015. 003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	1
015. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	3
015. 021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivandálico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	2
015. 025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N	1

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

			D	
016 CARPINTERIA EN MADERA				
016. 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	12	
017 CARPINTERIA METALICA				
017. 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFLERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	6	
017. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5	
019 PINTURA				
019. 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	80	

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

019. 023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	30
028 DESMONTES			
028. 008	DESMONTE CIELO RASO	M2	30
029 DEMOLICIONES			
029. 003	DEMOLICION ENCHAFE DE PISOS	M2	51
032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
032. 044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA CON CANASTILLA, GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA DE REGULADOR	U N D	1
032. 045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLA	U N D	1
032. 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	4
032. 059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	10
032. 128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	60
032. 129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	8
PRESUPUESTO RESTAURANTE ESCOLAR - I.E. SANTO DOMINGO SAVIO - FASE II			
OBRA CIVIL			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

CAP ITUL O	ACTIVIDAD	U NI D A D	CAN TID AD
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
002. 032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	5
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
003. 013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	U N D	5
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
005. 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	4
005. 057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	U N D	1
006 MAMPOSTERIA			
006. 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	60
007 INSTALACIONES HIDRAULICAS			
007. 110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION Φ 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	U N D	5
008B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS			
08B. 172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12	U N	5

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	AWG	D	
08B. 175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	U N D	4
08B. 196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	U N D	3
08B. 231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	U N D	5
009 REVOQUES-RESANES			
009. 001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	10
011 CIELO RASOS			
011. 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	27
012 PISOS - ACABADOS			
012. 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	M2	14
012. 014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	4
012. 032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Cerámica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla.)	ML	17
013 ENCHAPES Y ACCESORIOS			
013. 004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o	M2	20

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	Café según diseño (Incluye boquilla color y win.)		
015 APARATOS SANITARIOS			
015.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	U N D	2
015.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	U N D	1
015.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	U N D	4
015.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS antivándalico con piso expuesto Ref:701310001 Corona o similar	U N D	4
015.025	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON PUSH DE RODILLA	U N D	1
016 CARPINTERIA EN MADERA			
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	12
017 CARPINTERIA METALICA			

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

MC-SOP-018-2016

	017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	16
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2
	019 PINTURA			
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	30
	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	25
	028 DESMONTES			
	028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	2
	029 DEMOLICIONES			
	029.004	DEMOLICION ENCHAFE DE MUROS	M2	55
	032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES			
	032.050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER	M2	4

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	032. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA 059 ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	15
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio acta de inicio y la aprobación de las garantías correspondientes.		
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA	Hasta el 13 DE JUNIO DE 2016 A LAS 10:00 A.M., en la Urna de Cristal de la Alcaldía de Manizales en sobre sellado, legajado y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1 del pliego de condiciones.		
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 289.990.270.00). CDP: 089 Registro: 282089 Rubro: 28-3-81-11-34-85-6 Denominación: Ampl. Mnto. y Adecuación de Plantas físicas. Valor: \$290.000.000 Secretaría: Educación Manizales.		
ACUERDO COMERCIAL:	El presente proceso de selección no está cobijado por ningún Acuerdo Comercial o Tratado Internacional.		
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: (DEPENDE DE LA CUANTÍA)	Dado que la cuantía del proceso supera los US\$125.000, equivalentes a \$ 272.541.000 pesos, calculada según la tasa representativa del mercado publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Secop, NO se podrá solicitar que el proceso de selección se adelante únicamente con Mipymes del Departamento de Caldas.		
DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR	<u>PERSONAS NATURALES:</u> INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.		

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

Con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a tres (03) años al cierre de la invitación, lo cual manifestará en la carta de presentación y se verificara en el COPNIA, CPNAA o Certificado que corresponda vigente.

PERSONAS JURÍDICAS:

TIEMPO DE CONSTITUCIÓN:	Mayor o igual a UN (1) año a la fecha de cierre.
DURACIÓN:	Como mínimo del plazo contractual y un (1) año más.
OBJETO:	Ejecución de obras civiles
AVAL:	Cuando el representante legal de la persona jurídica no sea INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA o su matrícula profesional no tenga fecha de expedición mayor a 3 años al cierre de la invitación <u>su propuesta deberá ser avalada por INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA cuya tarjeta profesional tenga tiempo de expedición mayor a tres (03) años al cierre de la invitación.</u> Sin embargo quien dé el aval a una propuesta no podrá ser proponente. Tampoco podrá pertenecer al consorcio cuando se entregue oferta de forma conjunta. <u>Por tanto, quien avale la propuesta deberá ser independiente de los consorciados.</u>

NOTA: En caso de que la persona jurídica se presente en consorcio o unión temporal con una persona natural y el representante legal no sea **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** y/o no tenga el tiempo de expedición de matrícula exigido en estos pliegos, deberá contar con un profesional **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** con

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

matrícula profesional con fecha de expedición mayor a TRES (3) años al cierre de la invitación que le avale la propuesta. El aval debe ser independiente del consorciado. Cuando se presente un consorcio o unión temporal integrado por personas jurídicas cuyo representante legal no sea **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** y/o no tenga el tiempo de expedición de matrícula exigido en estos pliegos cada persona jurídica debe contar con un aval independiente que deberá ser **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a TRES (3) años al cierre de la invitación y cada aval deberá firmar la carta de presentación.

CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES

- Máximo 3 integrantes
- Cada uno de sus integrantes como mínimo debe contar con el 30% de participación.
- Presentar Documento consorcial y/o unión temporal (ver formatos)
- Si uno de sus integrantes o ambos son personas jurídicas en el Objeto social deben contemplar la ejecución de obras civiles.
- Cada uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos y la capacidad jurídica exigida en los presentes pliegos de condiciones.
- Cada uno de los integrantes debe estar inscrito en el RUP y el mismo debe cumplir con las condiciones exigidas en los presentes pliegos de condiciones.

CAPACIDAD TÉCNICA-OPERATIVA - PERSONAL REQUERIDO:

Para la ejecución del contrato, el contratista a quien se le adjudique el contrato está obligado, como mínimo, a contar con el siguiente personal en la ejecución de la obra, so pena de declararse el incumplimiento y hacer efectivas las garantías:

- **UN (1) Ingeniero Civil o Arquitecto** con tarjeta profesional mayor a tres (3) años a la apertura de las propuestas, quien

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	será EL RESIDENTE DE OBRA, con dedicación exclusiva y de tiempo completo (100%). UN (1) Maestro de obra y/o Técnico constructor y/o Tecnólogo en obras civiles como maestros de obra, con dedicación exclusiva y de tiempo completo (100%), con matrícula profesional no inferior a tres (3) años a la apertura de las propuestas. NOTA: En los valores unitarios del presupuesto oficial se encuentran incluidos los costos del anterior personal. Dos días antes de la firma del acta de iniciación, el contratista presentará para la aprobación de LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS las hojas de vida del personal requerido. Para el caso de aquellos profesionales que posean matrícula profesional cuya fecha de expedición no aparezca en la misma, podrán presentar el certificado del consejo profesional donde se precise la información. CAPACIDAD TÉCNICA O CONDICIONES DE EXPERIENCIA: <u>EXPERIENCIA ESPECÍFICA:</u> El proponente deberá acreditar la experiencia específica en cualquiera de las siguientes modalidades: El proponente deberá acreditar la experiencia específica en cualquiera de las siguientes modalidades: Como Contratista: 1.200 m2 en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. AREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA. Como Interventor o Administrador Delegado: 2.000 m2 en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. AREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA.
--	---

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

	• Como Residente de obras o interventoría, Director de obras o interventoría o en calidad de funcionario público coordinador o supervisor: 2.400 m2 en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. AREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA. ✓ Máximo tres (3) certificados y en uno de ellos debe acreditar como mínimo el 50%. ✓ En caso de solicitar más de un ítem; se aceptarán máximo tres (3) certificados por cada uno. ✓ En caso de Consorcios y/o Uniones Temporales; se sumará la experiencia de sus integrantes pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experiencia. ✓ Se aceptarán máximo tres certificados por ítem y por propuesta o forma asociativa. En caso de que la experiencia haya sido adquirida en calidad de consorcio se validará el 100% de la misma y en calidad de Unión Temporal se valida de acuerdo con el porcentaje de participación del proponente. <u>La experiencia que se acredite en calidad de RESIDENTE DE OBRA O INTERVENTORÍA, DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORÍA, debe realizarse mediante presentación de actas de recibo de obra o de liquidación y/o certificados de obra expedidos POR EL CONTRATANTE, además se debe anexar EL ACTA O CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE AL CONTRATISTA O POR LA ENTIDAD DONDE LABORÓ SI SE PRESENTA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD EL FUNCIONARIO PÚBLICO.</u> <u>Cuando se trate de personas jurídicas con menos de tres años de haber sido constituidas, la experiencia de los socios se podrá acumular a la de la persona jurídica. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. En este caso, deberá aportarse el documento de constitución de la sociedad en el cual pueda verificarse el nombre de los socios de la persona jurídica.</u> EQUIVALENCIA EN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: <table border="1"> <tr> <td>COMO CONTRATISTA:</td> <td>100 % de la</td> </tr> </table>	COMO CONTRATISTA:	100 % de la
COMO CONTRATISTA:	100 % de la		

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

		presentada
	COMO INTERVENTOR O ADMINISTRADOR DELEGADO:	60 % de la presentada
	COMO RESIDENTE DE OBRA O INTERVENTORÍA, DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORÍA, FUNCIONARIO PÚBLICO SUPERVISOR O COORDINADOR O SUPERVISOR.	50 % de la presentada
NOTA: <u>La experiencia específica requerida para este proceso de selección no debe equipararse a la certificación de experiencia que se debe acreditar para el cumplimiento de la capacidad residual del proponente. Son dos requisitos diferentes.</u>		
PRECALIFICACIÓN:	Debido a que el proceso de selección es una Selección Abreviada de Menor Cuantía, no hay lugar a precalificación	
CONSULTAS:	El proyecto de pliego de condiciones, el presupuesto oficial del contrato y los estudios y documentos previos, se podrán consultar en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en la Calle 19 N° 21- 44, PISO 4, PBX 8879715 Fax 872 06 37, y en la página web: www.contratos.gov.co en donde se surtirá la publicación de todo el proceso.	

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA	FECHA/AÑO 2016		LUGAR
	DESDE	HASTA	
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA	MAYO 23		SECOP
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	MAYO 23		SECOP
PUBLICACIÓN PROYECTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES	MAYO 23	MAYO 27	SECOP
RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES	MAYO 23	MAYO 27	CALLE 19 #21-44, PISO 04
RESPUESTA Y PUBLICACIÓN DE OBSERVACIONES	MAYO 31		SECOP
RESOLUCIÓN APERTURA Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA	JUNIO 1		SECOP

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA MC-SOP-018-2016

WEB			
PUBLICACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	JUNIO 1		SECOP
SOLICITUD DE ACLARACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO	JUNIO 1	JUNIO 3	CALLE 19 #21-44, PISO 04 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: sandra.ramirez@manizales.gov.co claudia.salazar@manizales.gov.co
MANIFESTACIÓN O INSCRIPCIÓN DE OFERENTES INTERESADOS	JUNIO 1	JUNIO 3 HASTA LAS 4:00	URNA DE CRISTAL CALLE 19 #21-44, PISO 1
SORTEO CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES	JUNIO 7 10:00 A.M		URNA DE CRISTAL CALLE 19 #21-44, PISO 1
PUBLICACIÓN ACTA DE SORTEO	JUNIO 7		SECOP
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO	JUNIO 8		SECOP
ADENDAS	JUNIO 8		SECOP
RECEPCIÓN DE OFERTAS	JUNIO 9	JUNIO 13 HASTA LAS 3:00 P.M	URNA DE CRISTAL CALLE 19 #21-44, PISO 1
EVALUACIÓN DE OFERTAS	JUNIO 14	JUNIO 17	URNA DE CRISTAL CALLE 19 #21-44, PISO 1
SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD	JUNIO 20		
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	JUNIO 22	JUNIO 24 HASTA LAS 6:00 P.M.	SECOP CALLE 19 #21-44, PISO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN CONTRATO	JUNIO 27		
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN		

Manizales, 20 de mayo de 2016,